

# Registrar o Unified 9971 IP Phone no CUCM Express

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Conventions](#)

[Registrar 99xx telefones no CME como SIP](#)

[SIP: Configurando o Cisco Unified CME](#)

[SIP: Criando números de diretório](#)

[SIP: Atribuindo números de diretório a telefones](#)

[Configuração de exemplo](#)

[Suporte a vídeo](#)

[Troubleshoot](#)

[As chaves de número não funcionam](#)

[Solução](#)

[Suspensões do módulo de expansão de teclas 9971](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introduction](#)

Este documento fornece informações sobre como registrar um telefone IP 9900 Series com o Cisco Unified Communications Manager Express.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- CME Release 8.5 instalado
- Uma imagem do Cisco IOS® Software Release 15.1(3)T ou IOS 15.1(4)M está no roteador

## [Componentes Utilizados](#)


As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Roteador Cisco 3825 no Software Cisco IOS versão 15.1(3)T
- Cisco Unified CallManager Express 8.5
- Telefone IP Cisco Unified 9971
- Switch Cisco Catalyst 3560 no software Cisco IOS versão 12.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



## Conventions

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

## Registrar 99xx telefones no CME como SIP

Você precisa configurar o telefone 99xx com o CME 8.5 e os telefones IP 99xx somente para suportar o protocolo SIP.

Não é possível adicionar este telefone como um telefone porque este é um telefone SIP e o comando ephone é usado somente para telefones controlados por SCCP. Para resolver esse problema no roteador Cisco Unified Communications Manager Express, faça estas etapas básicas de configuração para telefones SIP:

1. [Configurando o Cisco Unified CME](#)
2. [Criando números de diretório](#)
3. [Atribuindo números de diretório a telefones](#)

## SIP: Configurando o Cisco Unified CME

Para identificar os nomes de arquivos e a localização do firmware do telefone para os tipos de telefone a serem conectados, especificar a porta para registro do telefone e especificar o número de telefones e números de diretório a serem suportados, faça o seguinte:

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# voice register global
Router(config-register-global)# mode cme
Router(config-register-global)# source-address ip-address [port port]
Router(config-register-global)# load phone-type firmware-file
Router(config-register-global)# tftp-path {flash: | slot0: | tftp://url}
Router(config-register-global)# max-pool max-phones
Router(config-register-global)# max-dn max-directory-numbers
Router(config-register-global)# authenticate [all] [realm string]
Router(config-register-global)# ip qos dscp {{number | af | cs | default | ef} {media | service
| signaling | video}}
Router(config-register-global)# end

```

## SIP: Criando números de diretório

Para criar um número de diretório no Cisco Unified CME para um telefone SIP, linha de intercomunicador, porta de voz ou um indicador de mensagem em espera (MWI), faça o seguinte para cada número de diretório a ser criado:

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# voice register dn dn-tag
Router(config-register-dn)# number number
Router(config-register-dn)# shared-line [max-calls number-of-calls]
Router(config-register-dn)# huntstop channel number-of-channels
Router(config-register-dn)# end

```

## SIP: Atribuindo números de diretório a telefones

Esta tarefa configura os ramais que aparecem em cada telefone. Para criar e modificar parâmetros específicos do telefone para telefones SIP individuais, faça o seguinte para cada telefone SIP a ser conectado no Cisco Unified CME:

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# voice register pool pool-tag
Router(config-register-pool)# id mac address
Router(config-register-pool)# type phone-type
Router(config-register-pool)# number tag dn dn-tag
Router(config-register-pool)# busy-trigger-per-button number-of-calls
Router(config-register-pool)# username name password string
Router(config-register-pool)# dtmf-relay [cisco-rtp] [rtp-nte] [sip-notify]
Router(config-register-pool)# end

```

## Configuração de exemplo

Verifique se você colocou as cargas SIP para os telefones na memória flash e executou tftp-bindings da mesma forma que os telefones SCCP. Aqui está um exemplo, extraído de um Cisco 2911 CME Router, que você precisa executar:

```

tftp-server flash:flash/dkern9971.100609R2-9-1-1SR1.sebn alias
dkern9971.100609R2-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/kern9971.9-1-1SR1.sebn alias kern9971.9-1-1SR1.sebn

```

```
tftp-server flash:flash/rootfs9971.9-1-1SR1.sebn alias rootfs9971.9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/sboot9971.031610R1-9-1-1SR1.sebn alias
sboot9971.031610R1-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/skern9971.022809R2-9-1-1SR1.sebn alias
skern9971.022809R2-9-1-1SR1.sebn
tftp-server flash:flash/sip9971.9-1-1SR1.loads alias sip9971.9-1-1SR1.loads
```

Aqui está o exemplo de configuração:

```
!
voice service voip
    sip
        registrar server expires max 3600 min 120
!
voice register global
    mode cme
    source-address<router interface for CME> port 5060
    max-dn 40
    max-pool 42
    load 9971 sip9971.9-1-1SR1
    timezone 13
    voicemail<VM Pilot>
    create profile
!
voice register dn 2
    number 5001
    name Office
    label 5001
    mwi
!
voice register pool 2
    id mac ECC8.82B1.47EE
    type 9971
    number 1 dn 2
    presence call-list
    dtmf-relay rtp-nte
    call-forward b2bua busy 68600
    codec g711ulaw
    no vad
!
```

Quando esta configuração estiver concluída, você precisará digitar o comando [create profile](#) em [voice register global](#) para criar arquivos de configuração para qualquer telefone adicionado ou qualquer alteração feita no telefone.

```
Router(config)#voice register global
Router(config-register-global)#create profile
```

**Observação:** como esses telefones não são Skinny, a configuração de serviço de telefonia não se aplica aqui. Você deve usar o **registro de voz global**.

## [Suporte a vídeo](#)

O CME 8.5 não suporta vídeo nos telefones IP 9971. O suporte a vídeo está disponível somente para **CME 8.6** e versões posteriores. Embora 15.1(3)T seja o IOS que contém CME 8.5, há uma próxima versão do CME 8.6 que terá alguns novos recursos, como suporte para o cliente Cisco Mobile no iPhone. Isso estará contido no IOS 15.1(4)M. Para obter mais informações, consulte

## Troubleshoot

### As chaves de número não funcionam

Não é possível inserir nenhuma tecla no telefone IP 9971. Nenhuma das chaves do número funciona. O telefone está conectado ao CME 8.5.

Para solução de problemas, capture os resultados destes comandos:

- **show version**
- [show running-config](#)
- [show voice register global](#)
- [show sip-ua status](#)
- [show sip-ua calls](#)

Quando o telefone for redefinido, reúna estas depurações:

- [debug tftp](#)
- [depurar mensagens ccsip](#)

### Solução

A solução é baseada nas depurações capturadas quando você soluciona o problema. Em um caso, parece que a razão pela qual o registro do telefone está sendo fechado é porque ele está solicitando uma REFER para o número 25015718 quando o roteador está configurado para não suportar a mensagem REFER. Para resolver esse problema, use este comando:

```
configure terminal
voice service voip
supplementary-service sip refer
!--- Enables REFER method.
```

Se o problema ainda persistir, altere o método de retransmissão de DTMF no telefone de **notify** para **rcf2833**.

```
Router(config-register-pool)# dtmf-relay rcf2833
```

Por exemplo, use o comando **show debug** para verificar se nada está bloqueando a porta 5060 entre o CME e o telefone IP.

```
#show debug
```

```
TFTP:
  TFTP Event debugging is on
CCSIP SPI: SIP Call Message tracing is enabled (filter is OFF)
```

### Suspensões do módulo de expansão de teclas 9971

O módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 9971 trava de repente e não há resposta.

Esse problema é documentado pela ID de bug da Cisco [CSCtq06638](#) (somente clientes [registrados](#)) . A única solução é redefinir o Módulo de expansão de chave.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Notas de versão do Cisco Unified IP Phone 8961, 9951 e 9971 \(SIP\) para Firmware versão 9.1\(1\)](#)
- [Telefone IP Cisco Unified 9971](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)